



Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir wie folgt bestätigen:

1 Stk. LADEBRÜCKENAUFBAU IN PALETTEN-AUSFÜHRUNG FÜR HECKKRAN UND DIVERSEM ZUBEHÖR:

Ladebrückenmaße:

Innenlänge: ca. 6.500 mm

Außenbreite: 2.550 mm

Bordwandhöhe: 1.000 mm

Stirnwand: Fahrerhaushoch

Ausführung:

- Unterbau mit Hilfsrahmen aus geschlossenen Formrohrprofilen für Heckkranmontage verzinkt ausgeführt
- neues Befestigungsmaterial, seitliche Verstärkungsplatten und Querverstrebung für Heckkran laut Aufbau-Richtlinien montiert,
- Boden aus Siebdruckplatten mit Verschleißboden (21 mm + 9 mm)
- 6 Stk. rückwärtige Kunststoff - Kotflügel mit Stützen, Schmutzfänger und Anti-Spritzeinlagen montiert,
- Alu-Stirnwand fahrerhaushoch mit 2 Stk. Zurrpunkten
- Mittelsteher mit Kinnegripp - Rungen abnehmbar montiert,
- 4 Stk. seitliche Bordwände aus eloxierten Aluprofilen 1.000 mm hoch, klappbar montiert
- 2 Stk. klappbarer Auftritt je Bordwand montiert
- Am Außenrahmen seitlich Staplerschutzprofile verbaut,
- Beiderseits im Außenrahmen alle 800 mm starke Zurringe eingebaut,
- Mittig eine Reihe Zurringe im Boden verbaut
- 2 Stk. Edelstahlwerkzeugkästen je nach vorhandenem Platz seitlich angebaut,
- Beidseitig Unterfahrschutz laut Richtlinien aus Aluprofilen auf Klappbügel montiert,
- Halterung für Palettengabel am Fahrzeugheck
- seitliche Begrenzungsleuchten laut Vorschrift angebaut,
- 2 Stk. Arbeitsscheinwerfer in Ausnehmungen der Stirnwand montiert